

Информация для размещения в разделе сайта Предприятия (новости)( из отчета за год -ПТО)

### Основные итоги 2024 года по выполнению программных мероприятий по водоотведению и водоснабжению МУП «Водоканал»

МУП «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Абакана, жилых районов Нижняя Согра, Верхняя Согра, разъезда и железнодорожной станции Подсиний.

Для водоснабжения города Абакана используются подрусловые воды реки Абакан и реки Енисей. Контроль за качеством воды централизованного водоснабжения осуществляет производственная лаборатория предприятия в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия. Вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вода обеззараживается гипохлоритом натрия собственного производства методом электролиза поваренной соли.

Итак, за 2024 год установлено и принято в эксплуатацию 39 пожарных гидрантов, 2 КНС (канализационные насосные станции). Протяженность сетей водоснабжения города увеличилась за год на 9,58 км. Протяженность канализационных сетей за прошедший год увеличилась на 5,98 км. по состоянию на 01.01.2025г. Увеличение протяженности сетей водоснабжения и водоотведения, КНС связано с вводом в эксплуатацию новых сетей, построенных в рамках исполнения технологического присоединения объектов капитального строительства к системам централизованного холодного водоснабжения и водоотведения, а также передачей имущества в хозяйственное ведение и техническое обслуживание Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана.

Так как, основная деятельность МУП «Водоканал» в соответствии с действующим законодательством является регулируемой, то тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2024 год были установлены приказами Государственного комитета тарифного регулирования Республики Хакасия от 19.12.2023 г. №81-в, от 01.08.2024 № 12-в, от 06.12.2024 № 66-в - для прочих потребителей, и приказом Государственного комитета тарифного регулирования Республики Хакасия от 19.12.2023 г. № 80-к - для расчета с населением.

*\*С информацией по тарифам можно ознакомиться на нашем официальном сайте в разделе ТАРИФЫ.*

#### Фактические мероприятия, выполненные в ремонтную кампанию за период 2023-2024 годы:

Наименование работ	Ед. изм.	2023 год	2024 год	
		факт	план	факт
<b>Система водоснабжения</b>				
Ремонт водопроводных сетей	м	1613,2	80,0	613,4
Ремонт водопроводных колодцев	шт.	43	7	53
Замена запорной арматуры	шт.	19	0	26
Ремонт насосного оборудования ПНС	шт.	14	16	21
Замена пожарных гидрантов	шт.	7	6	10
Ремонт водозаборных колонок	шт.	3	45	45
Восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	553,9	100,0	593,44

<b>Система водоотведения</b>				
Ремонт канализационных сетей	м	69,5	0	13,5
Ремонт канализационных колодцев	шт.	77	8	44
Замена запорной арматуры	шт.	12	3	4
Ремонт насосного оборудования КНС	шт.	5	4	12
Ремонт зданий КНС	объект	10	9	7
Ремонт очистительных решеток в приемном резервуаре КНС	шт.	3	2	0
Восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	54,28	8,0	316,02

**Реализация мероприятий  
по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения**

Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения.

Предприятие осуществляло обеспечение технической возможности подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения:

№ пп	Наименование мероприятия	2023 год	2024 год
1	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения	51	66
2	Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения	41	48
3	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	38	40
4	Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод	31	27

Подключение объектов капитального строительства к системам централизованного холодного водоснабжения и водоотведения в 2024 году осуществлялось за счет платы за

подключение и средств предприятия.

Расходы МУП «Водоканал» на реализацию мероприятий по приобретению оборудования, строительству, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения города Абакана за счет платы за подключение, средств инвестиционной программы (амортизационные отчисления), платы за негативное воздействие, составили: в 2023 году 80,3 млн.руб., в 2024 году более 100,0 млн.руб.

Проведены следующие мероприятия по развитию инженерно-технических систем водоснабжения и водоотведения города Абакана:

Наименование работ	Ед. изм.	Факт 2023 год	Прогноз 2024 год
Строительство водопроводных сетей	м.	3010,49	2004,08
Строительство канализационных сетей	м.	2574,13	2855,9
Реконструкция водопроводных сетей	м.	274,29	1335,23
Реконструкция канализационных сетей	м.	734,96	1954,50
Восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	600,77	490,72
Модернизация оборудования насосной и II-го подъема, №1 ул. Национальная, 28	объект	1	1
Модернизация камер переключения на сетях водоснабжения Нижняя Согра замена задвижек ф-600мм	объект	1	-
Модернизация камеры переключения сети водоснабжения насосной станции II-го водоподъема ул. Национальная, 28 (инв.№ 30333). Замена обратного клапана ф-800мм	объект	1	1
Модернизация резервуара №3, 4 V=6000м3 ул. Национальная, 28	объект	1	-
Приобретение спец. оборудования (насосные агрегаты на КНС- 7,15,29,33, мини КНС)	ед.	6	4
Модернизация электроснабжения КНС-23	объект	1	-
Приобретение каналопромывочной машины	ед.	1	-
Модернизация резервуара №1, 2 V=1500м3 ул. Национальная, 28	объект	-	1
Монтаж электролизной установки №4 в цехе обеззараживания воды по ул. Национальная, 28"	объект	-	1
Модернизация КНС-28	объект	-	1
Строительство КНС ул. Авиаторов, ул. Буденного	объект	-	2

В основном строительство сетей водоснабжения и канализации производилось в III жилом районе и южной части города.

Директор

В.Н. Кузнецов